

■ 社会資本整備状況

◆道路(R5.4.1)

区分	延長(km)					
	空知			全道		
	実延長	改良済	舗装済	実延長	改良済	舗装済
国道	535.5	535.5	535.5	6,846.4	6,846.4	6,846.4
道道	1,063.4	996.4	982.6	11,915.9	11,242.4	11,210.2
市町村道	6,662.4	4,607.1	4,074.1	71,218.4	48,868.5	42,905.9
総計	8,261.3	6,139.0	5,592.2	89,980.7	66,957.3	60,962.5

区分	改良率(%)		舗装率(%)	
	空知	全道	空知	全道
国道	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
道道	93.7%	94.3%	92.4%	94.1%
市町村道	69.2%	68.6%	61.2%	60.2%
総計	74.3%	74.4%	67.7%	67.8%

◆河川(R5.4.1)

区分	水系	河川数	管理延長(km)
一級河川	1	197	1,159.6
二級河川	0	0	0
合計	1	197	1,159.6

◆ダム(R5.4.1)

区分		栗山ダム	美唄ダム	徳富ダム
水系		石狩川	石狩川	石狩川
河川名		ポンウエンベツ川	美唄川	徳富川
所在地		栗山町	美唄市	新十津川町
型式		重力式コンクリート	重力式コンクリート	重力式コンクリート
目的		多目的	多目的	多目的
ダムの規模	堤高(m)	31.9	35.5	78.4
	堤頂長(m)	540	228	309
	堤体積(千m3)	174	84	530
貯水池の規模	総貯水量(千m3)	3,200	1,500	36,000
	有効貯水量(千m3)	2,700	1,090	33,400
	湛水面積(km2)	0.41	0.15	1.59
	流域面積(km2)	15.2	24.6	65.3
事業者		北海道	北海道	北海道

◆その他(R5.4.1)

事業名		空知	全道	全道比(%)
砂防	指定地箇所	82	1,735	4.7%
地すべり	指定地箇所	17	68	25.0%
急傾斜地	指定地箇所	25	599	4.2%
公園	箇所	1	11	9.1%
下水道	箇所	1	4	25.0%